

MAIRIE DE VALERGUES**REAMENAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL***** Lot Unique : AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS *****D.P.G.F. DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE**

Les quantités indiquées ne sont qu'estimatives et ne servent qu'à payer les situations

Novembre 2017

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	P. UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
1.1.01.1	PREPARATION DE CHANTIER				
A	Installation Générale de chantier y compris panneau.	F	1		
B	Constat d'huissier	F	1		
C	Dossier d'exécution et de récolement	F	1		
D	Marquage piquetage	F	1		
E	Implantation géomètre expert	F	1		
	SOUS TOTAL H. T.				
1.1.02.09	TERRASSEMENTS				
A	Décapage de terre végétale ép. 0.30 M	M3	240		
B	Terrassements en déblais	M3	180		
	SOUS TOTAL H. T.				
1.1.03.18	STRUCTURE / DRAINAGE				
A	Préparation du fond de forme (Fin nivellement et compactage)	M2	650		
B	Géotextille anti contaminant.	M2	650		
C	Canalisation Ø 200 P.V.C. CR8	ML	25		
D	Drain Ø 80	ML	120		
E	Regard de visite 600 mm X 600 mm	U	3		
F	Tête d'ouvrage Ø 200	U	1		
G	Couche drainante en GNT 0/D formulation ouverte ou gravillon d/D, épaisseur 20 cm minimum	M3	130		
H	Couche d'aveuglement	M2	625		
I	Couche de fondation en GNT 0 /31.5 ép. 0.30 M a) Terrain multisports b) Acces	M3 M3	160 50		
J	Raccordement au terrain naturel	F	1		
	SOUS TOTAL H. T.				

MAIRIE DE VALERGUES

REAMENAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL

*** Lot Unique : AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS ***

D.P.G.F. DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Les quantités indiquées ne sont qu'estimatives et ne servent qu'à payer les situations

Novembre 2017

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	P. UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
1.1.04.1	SOLS SPORTIFS				
A	Surface en béton poreux sur 9 cm d'épaisseur.	M²	625		
B	Gazon synthétique (Charge 100% silice conforme au CCTP, y compris jointage des lés; incrustation des traçages)	M²	435		
	SOUS TOTAL H. T.				
1.1.05.7	TERRAIN MULTISPORTS				
A	Terrain multisports modulaire clos 100% métallique DIMENSIONS minimales 28,58 m x 16.27 m <i>Structure métallique galvanisé et plastifié. But permettant la pratique du foot, du hand, et du basket Tubes verticaux diam 102 mm, lisse de main courante diamètre 60 mm Grillage barreaudées galva, lisse 30 x 30 mm et barreaux diam 26 mm. Visserie inox retardateur d'infraction. Fixation des modules par brides aluminium. Amortissement des vibrations par tampons spécifiques. 2 buts multisports. 2 panneaux 1/2 lune PEHD 1200 X 900 mm et cercle de basket. 2 modules de 2 grilles de dessus de but (1 par but). 4 modules de 4 grilles de fonds de buts. Tests de solidité conformément aux normes en vigueur, panneau règles de jeu et règles de vie. Teintes au choix par plastification. Montage de la structure.</i>	ENS	1		
	SOUS TOTAL H. T.				
1.1.06.2	TESTS ET CONTROLES DIVERS				
A	Contrôles de conformité au décret n° 96-495 sur la sécurité des buts de football hand et basket	F	1		
	SOUS TOTAL H. T.				
1.1.07	TRANCHE CONDITIONNELLE				
A	TC N° 1: Traitement au liant hydraulique du terrain multisports et de ses abords immédiats Traitement du fond de forme à la chaux	m²	650		

MAIRIE DE VALERGUES

REAMENAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL

** Lot Unique : AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS **

D.P.G.F. DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Les quantités indiquées ne sont qu'estimatives et ne servent qu'à payer les situations

Novembre 2017

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	P. UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
1.1.01.1 1.1.02.09 1.1.03.18 1.1.04.1 1.1.05.7 1.1.06.2	<p style="text-align: center;">* RECAPITULATIF *</p> PREPARATION DE CHANTIER TERRASSEMENTS STRUCTURE / DRAINAGE SOLS SPORTIFS TERRAIN MULTISPORTS TESTS ET CONTROLES DIVERS				
	MONTANT BASE EN EUROS H. T. T. V. A. 20,00 %				
	MONTANT BASE EN EUROS T. T. C.				
TC1	<p style="text-align: center;">TRANCHE CONDITIONNELLE</p> TC N° 1: Traitement au liant hydraulique du terrain multisports et de ses abords immédiats <p>Fait à le.....</p> <p style="text-align: center;">Cachet et signature du titulaire</p>				